

Podjęte i zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne w 2018 r.		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 zł	Opis realizacji zadań
Drogi publiczne gminne		
Przebudowa ul. Pokoju wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 064 233	Dokończenie rozpoczętej w 2017 r. przebudowy. Nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodnika z kostki betonowej. Długość drogi: 416 m Szerokości jezdni: 5,00 – 6,00 m, szerokość chodnika jednostronnego po stronie południowej: 1,50 – 2,00, szerokość wjazdów posesji: 3,00 - 4,50 m. Odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej.
Przebudowa nawierzchni w ul. Sułkowskiego od ul. S. Żółkiewskiego do ul. Żbikowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	1 200 203	Dokończenie rozpoczętej w 2017 r. przebudowy. Szerokość jezdni: 6,00 m- 6,50 m. Szerokość chodnika: 1,25 m 2,5 m. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane poprzez wpusty uliczne do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej.
Przebudowa ul. Wiosennej wraz z budową odwodnienia	256 509,09	Przebudowa ul. Wiosennej wraz z budową odwodnienia. Wymiana nawierzchni jezdni i wjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej.
Przebudowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego odcinek od ul. R. Traugutta do ul. Dąbrowskiego	817 430,00	Wykonanie remontu istniejących elementów: nawierzchnia jezdni asfaltowej i pętle indukcyjne sygnalizacji w rejonie skrzyżowania z ulicą Ks. Skorupki. Regulacje wpustów kanalizacji deszczowej.
Modernizacja nawierzchni asfaltowej w ul. Harcerskiej (od ul. Kosińskiego do ul. Orzeszkowej)	216 100,00	Modernizacja nawierzchni asfaltowej w ul. Harcerskiej w Piastowie (od ul. Kosińskiego do ul. Orzeszkowej) w zakresie przełożenia krawężników oraz wykonania warstwy ścieralnej z asfaltobetonu grubości 5 cm. Regulacja studzienek kanalizacyjnych i kraterów ściekowych.
Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.	2 735 605	Wykonanie ścieżki rowerowej: Ścieżka w Al. Tysiąclecia: Długość ciągu rowerowego 942,15m. Powierzchnia zabudowy ścieżki rowerowej 2362m ² . Powierzchnia zabudowy przebudowywanego chodnika: 1613m ² . Ścieżka wzdłuż wiaduktu Okulickiego: Długość ciągu rowerowego 175,62m. Powierzchnia zabudowy ścieżki rowerowej 414,5m ² . Powierzchnia zabudowy przebudowywanego chodnika: 23m ² . Ścieżka w Al. Wojska Polskiego: Ścieżka rowerowa w Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Sowińskiego o powierzchni 2043 m ² , chodnik o powierzchni 1747 m ² . Ścieżka w ul. Warszawskiej: Ścieżka rowerowa dł. ok. 1 km od ul. Bohaterów Wolności do granic miasta w kierunku ul. M. Skłodowskiej - Curie.
Przebudowa ul. Złotej Jesieni wraz z budową odwodnienia	1 264 090	Wykonanie przebudowy ul. Złotej Jesieni. Dł. ok. 350 mb. Szerokości jezdni 5,00, szerokość chodnika jednostronnego po stronie południowej 1,65, szerokość nawierzchni chodnika 1,50m, krawężnik betonowy 0,15 m, wjazdy do posesji o szerokości 3,50 - 4,50 m. Odwodnienie ulicy Złotej Jesieni za pomocą kanalizacji deszczowej.

Przebudowa ul. Brzozowej wraz z budową odwodnienia	804 183,68	Wykonanie przebudowę ul. Brzozowej. Dł. 350 mb. Przyjęto szerokość jezdni 5,80 - 6,0 m. Szerokość chodników 1,65 m - 2,0 m. Szerokość wjazdów do posesji 3,5 - 4,5 m. Odwodnienie nawierzchni ulicy za pomocą kanalizacji deszczowej. Odcinek od ulicy Harcerskiej do km 0 + 215 do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Przebudowa ul. Ks. J. Skorupki wraz z budową odwodnienia	433 609,61	Wykonanie przebudowę ul. Ks. Skorupki. Dł. ok. 170,00 mb. Szerokość jezdni 5,00 m. Szerokość wjazdów do posesji 3,5 - 4,5 m. Chodnik jednostronny po stronie północnej o szerokości 2,0 m. Po stronie południowej chodniki - dojścia d. furtek o szerokości 1,20 m. Odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej.
Budowa ul. C.K. Norwida wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, kanał sanitarny)	53 678,84	Przygotowanie terenu budowy oraz rozpoczęcie budowy kanału sanitarnego i odwodnienia. Kontynuacja robót w 2019 r.
Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice	15 044,87	Zakończenie budowy parkingu w ul. J. Hallera. Jezdnia o powierzchni – 1720 m ² . Chodnik o powierzchni (łącznie z powierzchnią chodników, na których dopuszczone jest parkowanie – około 20 miejsc postojowych) – 1829 m ² . Zjazdy o powierzchni – 305 m ² . Miejsca postojowe (62 miejsca postojowe, w tym 4 dla niepełnosprawnych) – 305 m ² . Zieleń o powierzchni – 433 m ² . Kanalizacja deszczowa 340 mb (DN315) z włączeniem do istniejącego kolektora DN 200 w ul. Wojska Polskiego.
Szkoły podstawowe		
Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 5	160 638,12	Wykonanie pokrycie powierzchni dachu budynku szkoły (2100 m ²) papą termozgrzewalną.
Dostarczanie wody		
Budowa wodociągu w ul. Królowej Jadwigi (od. Al. Krakowskiej do ul. J.Hallera)	127 383,55	Wybudowanie przewodu wodociągowego Dn 100 mm w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego Dn 100mm w ul. Hallera do złączenia z istniejącego przewodem wodociągowym Dn 150mm w Al. Krakowskiej L= 183,15m.
Budowa wodociągu w ul. B. Leśmiana (od ul. A. Asnyka do ul. Grunwaldzkiej)	244 360,38	Wybudowanie przewodu wodociągowego Dn 100 mm w ul. Leśmiana na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego Dn 100mm w ul. Asnyka do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym Dn 100mm w ul. Niecałej L= 100,05m. Przewód wodociągowy Dn 100 mm w ul. Leśmiana na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego Dn 100mm w ul. Niecałej do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym Dn 150mm w ul. Grunwaldzkiej L= 211,90m.

Budowa wodociągu w ul. Kujawskiej (590,0 m) i ul. M. Kopernika	659 493,18	Wybudowanie przewodu wodociągowego Dn 100 mm w ul. P. Wysockiego na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego Dn 250mm w ul. Wysokiego (na wysokości posesji nr 1) do zasuwy przed proj. (wg odr. opracowania) przewodem wodociągowym Dn 100mm w Al. Wojska Polskiego L= 78,00m. Przewód wodociągowy Dn 100 mm w ul. Kujawskiej na odcinku od zasuwy przed przewodem wodociągowym Dn 100mm w Al. Wojska Polskiego do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym Dn 100mm w ul. Hallera L= 104,20m. Przewód wodociągowy Dn 100 mm w ul. Kujawskiej na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego Dn 100mm w ul. Hallera do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym Dn 150mm w Al. Krakowskiej L= 180,30m. Przewód wodociągowy Dn 100 mm w ul. Kujawskiej i ul. Kopernika na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego Dn 150mm w Al. Krakowskiej do hydrantu na zakończeniu przewodu w okolicy posesji nr 2 przy ul. Kopernika L= 419,70m.
Budowa wodociągu w ul. Pomorskiej	377 500,06	Wybudowanie przewodu wodociągowego Dn 100 mm w ul. Pomorskiej na odcinku od istn. przewodu wodociągowego Dn 100mm w ul. Hallera do złączenia z istn. przewodem wodociągowym Dn 150mm w Al. Krakowskiej L= 183,15m. Hydranty podziemne DN 80 – 3szt. Zasuwy kołnierzowe DN 100 – 3szt.
Budowa wodociągu w ul. St. Kostki (275,0 m) i w ul. Wojska Polskiego (od. ul. St. Kostki do ul. Toruńskiej - 550,0 m)	748 000,95	Wybudowanie przewodu wodociągowego Dn 100 mm w ul. St. Kostki L= 179,00m. Przewód wodociągowy Dn 100 mm w Al. Wojska Polskiego na odcinku od przewodu wodociągowego Dn 200mm w ul. St. Kostki do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym Dn 100mm w ul. Toruńskiej/Sowińskiego L=571,65m. Hydranty podziemne DN 80 – 7szt. Zasuwy kołnierzowe DN 100 – 5szt.
Budowa wodociągu w ulicy W. Kossaka	327 614	Wybudowanie przewodu wodociągowego DN100 z rur ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego. Kolana z żeliwa sferoidalnego. 8 hydrantów ppoż. typu podziemnego DN80.
Budowa wodociągu w ul. Z. Gęsickiego i ul. Szarych Szeregów(od ul. Z. Gęsickiego do ul. K. Tetmajera) oraz w ul. Krótkiej	452 536,80	Wybudowanie przewodu wodociągowego Dn 100 mm w ul. Z. Gęsickiego i ul. Szarych Szeregów na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego Dn 100mm w ul. Dworcowej do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym Dn 100mm w ul. Tetmajera L= 454,25m. Przewód wodociągowy Dn 100 mm w ul. Krótkiej na odcinku od projektowanego przewodu wodociągowego Dn 100mm w ul. Z. Gęsickiego do hydrantu za ostatnim przyłączem wodociągowym L= 106,35m. Hydranty podziemne DN 80 – 8szt. Zasuwy kołnierzowe DN 100 – 4szt
Gospodarka mieszkaniowa		
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zespołu budynków komunalnych	6 208 995	Wybudowanie zespołu 3 budynków komunalnych, wielorodzinnych wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod – kan, wentylacją mechaniczną, co i węzeł ciepła oraz zagospodarowanie terenu: śmietnik i plac rekreacyjny, zjazdu z ul. J. Sułkowskiego, zjazdu z ul. St. Maczka, przebudowa

		jednego zjazdu z ul. St. Maczka, komunikacja piesza i kołowa z miejscami postojowymi przy ul. J. Sułkowskiego. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zakończenie procesu inwestycyjnego w 2019 r.
Ochrona zdrowia		
Budowa filii przychodni SPZOZ "Piastun" w Piastowie	1 860 187	Wykonanie stanu surowego w 60 %. Kontynuacja budowy w 2019 r.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Budowa kanału sanitarnego w ul. S. Barcewicza	0,00	Wprowadzenie wykonawcy na budowę. Kontynuacja budowy w 2019 r.
Budowa kanału sanitarnego w ul. Kujawskiej (od ul. J. Hallera do ul. Wojska Polskiego)	48 018,45	Wykonanie kanału sanitarnego w ul. Kujawskiej od ul. J. Hallera do ul. Al. Wojska Polskiego w Piastowie L. 56,60 z rur PVC.
Budowa kanału sanitarnego w ul. W. Kossaka (od ul. Malczewskiego do ul. T. Axentowicza)	63 306,40	Wykonanie kanału sanitarnego w ul. W. Kossaka L-109,3 mb, Ø 0,2 m z rur PVC.
Pozostała działalność		
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mieście Piastów	11 486 359	Wykonanie termomodernizacji 8 budynków: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Piastowie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami elewacyjnymi, wymiana instalacji centralnego ogrzewania (rurociągi oraz grzejniki). Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia wewnętrznego oraz modernizacja instalacji odgromowej. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami elewacyjnymi , wymiana instalacji centralnego ogrzewania (rurociągi oraz grzejniki). Modernizacja instalacji odgromowej. Termomodernizacja budynku komunalnego, mieszkalnego, wielorodzinnego poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, ław fundamentowych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z konserwacją instalacji centralnego ogrzewania i regulacją kotłagazowego. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami elewacyjnymi, wymianą instalacji centralnego ogrzewania (rurociągi, grzejniki oraz źródło ciepła: kotły i pompy ciepła). Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia wewnętrznego oraz modernizacja instalacji odgromowej. Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Piastowie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami elewacyjnymi. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia wewnętrznego oraz modernizacja instalacji odgromowej. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Piastowie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami elewacyjnymi. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia wewnętrznego, modernizacja instalacji odgromowej oraz instalacji centralnego ogrzewania

		(wymiana kotłów gazowych oraz montaż gazowo-powietrznych pomp ciepła, wymiana grzejników i rurociągów).
Muzea		
Kompleksowy remont i modernizacja Willi Mullera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska	309 278,49	Wykonanie robót rozbiórkowych wewnątrz budynku oraz rozpoczęto wzmacnianie fundamentów. Kontynuacja budowy w 2019 r.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Zakup i wykupy gruntów	361 319,00	Wykup działek nr: 265/24, 265/26 obr. 06 ul. Dworcowa - pod drogę i 49/1 obr. 01 ul. Żółkiewskiego - pod ciąg pieszo-jezdny.